

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

โครงการบูรณาการและพัฒนางานซักถามของศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายการก่อสร้างอาคารควบคุมสำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โครงการบูรณาการและพัฒนางานซักถามของศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการก่อสร้างอาคารควบคุมสำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ให้กับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินงบประมาณ ๖,๔๘๘,๙๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทำการก่อสร้างอาคารควบคุมสำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ สำหรับใช้เป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องสงสัยที่มีเหตุพิเศษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และสมควรใจให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การปฏิบัติการด้านยุทธการต่อเป้าหมาย ส่งผลให้สามารถนำผลการซักถามเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา/การเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างตามประเภทงานที่ทางราชการกำหนด

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางในการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

/๓.๙ ไม่เป็น...

พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.  กรรมการ

 กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานจ้างที่กำหนด โดยมีเนื้อจางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นสัญญาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคาและต้องมีสำเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ทำสัญญานั้น ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานพร้อมสำเนาคู่สัญญา

๓.๑๓ ต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจน กระทั่งส่งมอบพัสดุให้กับกองบังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ

๓.๑๔ ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน(หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับแต่วันเปิดซองเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๓.๑๕ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นซองแทนและหรือเสนอราคาแทนหรือผูกพันในนามนิติบุคคลนั้น ต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายให้บุคคลนั้นเป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย

๔. รูปแบบรายการ รายละเอียดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างอาคารควบคุมสำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ จะต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา เลขที่ ๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยถูกต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

จำนวน ๒๐๐ วัน (สองร้อยวัน)

๖. ระยะเวลาส่งมอบงานก่อสร้าง

กำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๒๐๐ วัน (สองร้อยวัน) นับถัดวันลงนามในสัญญาจ้าง และจะไม่พิจารณาขยายระยะเวลาให้กับผู้เสนอราคารายที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นเหตุหรือความผิดปกติพ้องจากฝ่ายผู้ว่าจ้างเท่านั้น

/๗. สถานที่...

พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.  กรรมการ

 กรรมการ

๗. สถานที่ส่งมอบงานก่อสร้าง

ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๘. ระยะเวลาการก่อสร้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าก่อสร้างควบคุมสำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ ให้กับผู้รับจ้างเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๒.๓๕ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ปรับระดับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวาง (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารอนุมัติ SHOP DRAWING ผังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน วางผังการก่อสร้างพร้อมกำหนดหมู่ระดับอ้างอิงเพื่อใช้ในการแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากพร้อมตอม่อ และ/หรือ งานตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน พร้อมงานดินถมใต้พื้นที่ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างสำนักงานสนาม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- จัดส่งแผนงานก่อสร้างรูปแบบ S-Curve แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานผลการทดสอบต่างๆ ตามข้อกำหนด (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- จัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ
- ระยะเวลา ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๓.๑๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ส่งเอกสารอนุมัติ SHOP DRAWING งานโครงสร้างและงานระบบประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต เสา, พื้นที่ชั้นที่ ๑ และคานรับหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผังท่อ Sleeve ระบบประปา สุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานผลการทดสอบต่างๆ ตามข้อกำหนด (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- จัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ แล้วเสร็จ
- ระยะเวลา ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๗๕ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเชิงชาย+ทับเชิงชาย บุผนังปิดหน้าจั่ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานผลการทดสอบต่างๆ ตามข้อกำหนด (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- จัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ แล้วเสร็จ
- ระยะเวลา ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

/งวดที่ ๔...

พ.ต.อ.....ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.....กรรมการ

.....กรรมการ

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ส่งเอกสารอนุมัติ SHOP DRAWING งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังพร้อมติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ช่องแสง ช่องระบายอากาศ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานเดินท่อระบบประปา สุขาภิบาล ภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานผลการทดสอบต่างๆ ตามข้อกำหนด (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- จัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ
- ระยะเวลา ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕.๘๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด และฝ้าตาข่ายถัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- บุกระเบื้องผนัง กระเบื้องพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานผลการทดสอบต่างๆ ตามข้อกำหนด (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- จัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ แล้วเสร็จ
- ระยะเวลา ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๘๕ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ส่งเอกสารอนุมัติ SHOP DRAWING งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานบัวปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบ้านประตู - หน้าต่าง รวมทั้งงานประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งคอมไฟพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมโครจอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานผลการทดสอบต่างๆ ตามข้อกำหนด (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- จัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบต่างๆ ทุกระบบ จนใช้งานได้ดี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลา ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๑๕ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- งานก่อสร้างรั้วสูงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือตามแบบรูปและรายการก่อสร้างในสัญญาจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/ทำการตกแต่ง...

พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.  กรรมการ

 กรรมการ

- ทำการตกแต่งส่วนที่เหลือ ครบถ้วนตามแบบรูป รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

- จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (As Built Drawing) พร้อมเอกสารการอนุมัติอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ดังนี้

๑. แผ่น DVD / CD จำนวน ๒ แผ่น

๒. แบบ ขนาด A๓ จำนวน ๑ ชุด

- จัดทำรายการบัญชีครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ ชุด

- ระยะเวลา ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๙. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ ๐.๑๐% ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ

๑๐. วงเงินงบประมาณโครงการ

วงเงินทั้งสิ้น ๖,๔๘๘,๙๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา งบรายจ่ายอื่น ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

๑๑. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑๑.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ที่เป็นฉบับปัจจุบัน) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมประทับตราและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติบุคคล (ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ที่เป็นฉบับปัจจุบัน) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมประทับตราและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นกิจการร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารอื่น ๆ ของแต่ละฝ่าย เช่นเดียวกันกับกรณีเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว

(๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ

/๑๑.๒ ส่วนที่ ๒...

พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.  กรรมการ

 กรรมการ

๑๑.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

- (๑) ใบเสนอราคาตามแบบของทางราชการ
- (๒) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
- (๓) หนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างตามข้อ ๓.๑๒
- (๔) แผนงานการดำเนินการก่อสร้างพร้อมระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จ (Action Plan)
- (๕) สำเนาบัตรประจำตัววิศวกรโครงการพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องปิดผนึกซองใบเสนอราคาและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

“ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก”

“รายการก่อสร้างอาคารควบคุมผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคา หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่มีผลงานที่ดีมีคุณภาพและเสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการคัดเลือกเท่านั้น

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับรายละเอียดการเสนอราคา

ชื่อผู้ติดต่อ : ร้อยตำรวจเอกหญิง นิรินทร์ พลจรัส รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้


โทรศัพท์ : ๐๗๓ ๒๙๙ ๙๗๘ หรือมือถือ ๐๘๕ ๐๗๗๕๓๔๘

โทรสาร : ๐๗๓ ๒๙๙ ๙๗๘

ที่อยู่ : ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่ ๕๓

ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐๐

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ
(ประพัทธ์ ศรีอนันต์)

รอง ผบก.สส.จชต.

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.  กรรมการ
(กฤติภรณ์ หนูช่วย)

รอง ผกก.๖ ปฏิบัติหน้าที่ กก.ชด.๑ บก.สส.จชต.

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิเชียร เทพนัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.ยะลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการและพัฒนางานซักถามของศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการก่อสร้างอาคารควบคุมสำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โครงการบูรณาการและพัฒนางานซักถามของศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินงบประมาณ ๖,๔๘๘,๙๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ทำการก่อสร้างควบคุมสำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ ตามแบบรูปรายการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา เลขที่ ๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยถูกต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๖,๓๔๗,๔๐๐ บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามแบบ ปร.๔ , ๕(ก) และ ๖

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ค่าวัสดุและแรงงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม	จำนวน ๑,๓๘๒,๓๒๗.๒๙ บาท
๖.๒ ค่าวัสดุและแรงงาน งานสถาปัตยกรรม	จำนวน ๑,๗๔๑,๐๗๖.๔๔ บาท
๖.๓ ค่าวัสดุและแรงงาน งานระบบประปาและสุขาภิบาล	จำนวน ๑๖๔,๘๓๙.๑๓ บาท
๖.๔ ค่าวัสดุและแรงงาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	จำนวน ๔๓๓,๙๘๐.๐๕ บาท
๖.๕ ค่าวัสดุและแรงงาน งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	จำนวน ๑๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๖.๖ ค่าวัสดุและแรงงาน งานก่อสร้างรั้วตาข่ายสูง	จำนวน ๗๙๑,๒๕๓.๗๐ บาท
๖.๘ ค่าคำนวณ Factor F	จำนวน ๑,๓๙๗,๑๘๑.๗๗ บาท
๖.๙ ค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๕ ตามมติ ครม. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๔๘	จำนวน ๓๐๒,๒๕๗.๙๒ บาท

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๗.๑ พ.ต.อ.ประพัทธ์ ศรีอนันต์ รอง ผบก.สส.จชต.
 ๗.๒ พ.ต.ท.กฤติภักดิ์ หนูช่วย รอง ผกก.๑ ปฏิบัติหน้าที่ กก.ชด.๑ บก.สส.จชต.
 ๗.๓ นายวิเชียร เทพนุ้ย วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.



ประธานกรรมการ

(ประพัทธ์ ศรีอนันต์)

รอง ผบก.สส.จชต.

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.




กรรมการ

(กฤติภักดิ์ หนูช่วย)

รอง ผกก.๑ ปฏิบัติหน้าที่ กก.ชด.๑ บก.สส.จชต.

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิเชียร เทพนุ้ย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.ยะลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ ปร.4 , ปร. 5(ก) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ค่างานต้นทุน	6,045,158.38	
2	เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษฯ 5 % ตามมติ ครม.ลงวันที่ 18 มกราคม 2548	302,257.92	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	6,347,416.30	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	6,347,400.00	
	ตัวอักษร (หกล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 260/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562

พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ

(ประพัทธ์ ศรีอนันต์)

รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.ต.ท.  กรรมการ

(กฤติภรณ์ หนูช่วย)

รองผู้กำกับการ (สืบสวนสอบสวน) สถานีตำรวจภูธรมายอ จังหวัดปัตตานี

ปฏิบัติหน้าที่ กองกำกับการชกถาม 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

 กรรมการ

(นายวิเชียร เทพนัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 12 แผ่น


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารควบคุม ศูนย์พิทักษ์สันติ พร้อมรั้วตาข่ายสูง	4,647,976.61	1.3006	6,045,158.38	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				6,045,158.38	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 260/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562

พ.ต.อ.



ประธานกรรมการ

(ประพัทธ์ ศรีอนันต์)

รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.ต.ท.



กรรมการ

(กฤติภรณ์ หนูช่วย)

รองผู้กำกับ (สืบสวนสอบสวน) สถานีตำรวจภูธรมาบ จังหวัดปัตตานี

ปฏิบัติหน้าที่ กองกำกับการชกถาม 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้



กรรมการ

(นายวิเชียร เทพนัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	1	งาน					1,382,327.29	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	1	งาน					1,741,076.44	
1.3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	1	งาน					164,839.13	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	งาน					433,980.05	
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1	งาน					134,500.00	
	กลุ่มงานที่ 2								
2.1	-							-	
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานก่อสร้างรั้วตาข่ายสูง ความยาว 165 เมตร	1	งาน					791,253.70	
	รวมค่างานต้นทุน							4,647,976.61	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/12

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1	ขุดดินฐานรากและถมคืน	142.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	14,058.00	14,058.00	
1.1.2	ดินถมในคาน	175.00	ลบ.ม.	130.00	22,750.00	99.00	17,325.00	40,075.00	
1.1.3	ทรายหยาบ	76.50	ลบ.ม.	313.00	23,944.50	99.00	7,573.50	31,518.00	
1.1.4	คอนกรีตหยาบ	7.80	ลบ.ม.	1,515.00	11,817.00	398.00	3,104.40	14,921.40	
1.1.5	คอนกรีต 240 ksc	124.00	ลบ.ม.	3,200.00	396,800.00	391.00	48,484.00	445,284.00	
1.1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ 80 %	679.20	ลบ.ฟ.	320.00	217,344.00	-	-	217,344.00	
	- ไม้คร่าว	203.76	ลบ.ฟ.	300.00	61,128.00	-	-	61,128.00	
	- ตะปู	212.25	กก.	36.45	7,736.51	-	-	7,736.51	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	849.00	ตร.ม.	-	-	133.00	112,917.00	112,917.00	
1.1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	1,014.00	กก.	21.42	21,719.88	4.10	4,157.40	25,877.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	1,284.00	กก.	20.28	26,039.52	4.10	5,264.40	31,303.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/12

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	4,499.00	กก.	19.62	88,270.38	3.30	14,846.70	103,117.08	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 16 มม.	2,119.00	กก.	19.48	41,278.12	3.30	6,992.70	48,270.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	267.48	กก.	39.25	10,498.59	-	-	10,498.59	
	- wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม. #	723.00	ตร.ม.	22.90	16,556.70	5.00	3,615.00	20,171.70	
1.1.9	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 4"x2"x3.2 มม.	2,607.00	กก.	25.55	66,608.85	10.00	26,070.00	92,678.85	
	- เหล็ก C 75*45*15*2.3 มม.	2,106.00	กก.	30.69	64,633.14	10.00	21,060.00	85,693.14	
	- ทาสีกันสนิม	286.00	ตร.ม.	34.00	9,724.00	35.00	10,010.00	19,734.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				1,086,849.19		295,478.10	1,382,327.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/12

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็ก เมทัลชีท หนา 0.47 มม.	586.00	ตร.ม.	220.47	129,195.42	70.00	41,020.00	170,215.42	
	พร้อมฉนวน หนา 5 มม.								
	- ครอบสัน เมทัลชีท หนา 0.47 มม.	43.00	เมตร	104.00	4,472.00	50.00	2,150.00	6,622.00	
	- ครอบปิดข้างเหล็กเมทัลชีท	42.00	ม.	104.00	4,368.00	50.00	2,100.00	6,468.00	
	- สกรูยึดพร้อมยางรอง	781.00	ตัว	1.50	1,171.50	-	-	1,171.50	
	- เชิงชายไม้เทียม 1" x 8"	130.00	เมตร	61.66	8,015.80	73.00	9,490.00	17,505.80	
	- ทับเชิงชายไม้ ขนาด 1" x 6"	130.00	เมตร	56.00	7,280.00	-	-	7,280.00	
1.2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	310.54	ตร.ม.	232.23	72,116.70	75.00	23,290.50	95,407.20	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40x1.20 ม.								
	- ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.กันชื้น ฉาบเรียบ	91.66	ตร.ม.	250.57	22,967.24	75.00	6,874.50	29,841.74	
	ทาสี โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40x1.20 ม.								
	- ฝ้าเพดานตาข่ายถักโครงคร่าวเหล็กกล่องทาสี	394.20	ตร.ม.	500.00	197,100.00	75.00	29,565.00	226,665.00	

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐ 4 รู ครึ่งแผ่น	630.00	ตร.ม.	281.95	177,628.50	89.00	56,070.00	233,698.50	
	- ผนังก่อบล็อกกันฝน	8.00	ตร.ม.	212.73	1,701.84	89.00	712.00	2,413.84	
	- เสาดินและคานทับหลัง ค.ส.ล.	300.00	เมตร	87.00	26,100.00	44.00	13,200.00	39,300.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	1,260.00	ตร.ม.	85.50	107,730.00	82.00	103,320.00	211,050.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	130.00	ตร.ม.	205.69	26,739.70	166.00	21,580.00	48,319.70	
	- ผนังไม้สำเร็จรูปกว้าง 6"	11.00	ตร.ม.	346.00	3,806.00	69.00	759.00	4,565.00	
	- ขอบบัวปูนปั้น ขนาด 0.10x0.05 ม.	97.20	ม.	87.00	8,456.40	60.00	5,832.00	14,288.40	
1.2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	219.30	ตร.ม.	-	-	30.00	6,579.00	6,579.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้อง 12"X 12"	346.54	ตร.ม.	260.54	90,287.53	158.00	54,753.32	145,040.85	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องผิวด้าน 8"X 8"	55.66	ตร.ม.	260.54	14,501.65	158.00	8,794.28	23,295.93	

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.5	งานประตู - หน้าต่าง ช้องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ป1	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป2	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- ป3	10.00	ชุด	6,500.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	- ป4	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ป5	8.00	ชุด	2,200.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	- น1	10.00	ชุด	3,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- น2	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- น3	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
1.2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหมอน้ำพร้อมอุปกรณ์	16.00	ชุด	4,850.00	77,600.00	450.00	7,200.00	84,800.00	
	- สายฉีดชำระ	16.00	ชุด	300.00	4,800.00	70.00	1,120.00	5,920.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	4.00	ชุด	120.00	480.00	25.00	100.00	580.00	
	- กระจกเงาของอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	70.00	140.00	1,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/12

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษาชำระ	16.00	ชุด	390.00	6,240.00	70.00	1,120.00	7,360.00	
	- ก๊อกน้ำสูง 0.60 ม.	16.00	ชุด	120.00	1,920.00	25.00	400.00	2,320.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดข้อแข็ง	10.00	ชุด	750.00	7,500.00	170.00	1,700.00	9,200.00	
	- ที่ใส่สบู่	10.00	ชุด	390.00	3,900.00	120.00	1,200.00	5,100.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น ขนาด 2"	18.00	ชุด	350.00	6,300.00	75.00	1,350.00	7,650.00	
1.2.7	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดภายใน	820.00	ตร.ม.	38.01	31,168.20	30.00	24,600.00	55,768.20	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดภายนอก	299.00	ตร.ม.	47.64	14,244.36	34.00	10,166.00	24,410.36	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				1,304,990.84		436,085.60	1,741,076.44	
1.3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
1.3.1	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง								
	- ท่อ PVC 8" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร/ท่อน	9.00	ท่อน	2,037.38	18,336.42	900.00	8,100.00	26,436.42	
	- ท่อ PVC 6" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร/ท่อน	10.00	ท่อน	1,266.35	12,663.50	800.00	8,000.00	20,663.50	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร/ท่อน	16.00	ท่อน	598.13	9,570.08	400.00	6,400.00	15,970.08	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร/ท่อน	7.00	ท่อน	168.22	1,177.54	160.00	1,120.00	2,297.54	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์	1.00	งาน	16,699.01	16,699.01	5,009.70	5,009.70	21,708.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/12

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.2	งานเดินท่อน้ำดี								
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร/ท่อน	22.00	ท่อน	85.43	1,879.46	120.00	2,640.00	4,519.46	
	- ท่อ PVC 3/4" ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร/ท่อน	12.00	ท่อน	54.13	649.56	120.00	1,440.00	2,089.56	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์	1.00	งาน	1,264.51	1,264.51	379.35	379.35	1,643.86	
1.3.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร	4.00	ชุด	13,000.00	52,000.00	3,000.00	12,000.00	64,000.00	
	- บ่อพักสำเร็จรูป	10.00	ชุด	180.00	1,800.00	50.00	500.00	2,300.00	
	- มาตรฐานน้ำ ขนาด 1"	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00	
	- ประตุน้ำ ขนาด 1"	2.00	ชุด	380.00	760.00	200.00	400.00	1,160.00	
	รวมงานระบบประปาและสุขาภิบาล				118,650.08		46,189.05	164,839.13	
1.4	งานไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.4.1	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์พร้อมโคม 1x18W	20.00	ชุด	350.00	7,000.00	115.00	2,300.00	9,300.00	
	- ดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์พร้อมโคม 1x36W	42.00	ชุด	450.00	18,900.00	115.00	4,830.00	23,730.00	
	- ดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์พร้อมโคม 2x36W	6.00	ชุด	1,700.00	10,200.00	150.00	900.00	11,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.2	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว	46.00	ชุด	52.00	2,392.00	80.00	3,680.00	6,072.00	
	- เต้ารับคู่ มีกราวด์	36.00	ชุด	130.00	4,680.00	90.00	3,240.00	7,920.00	
	- เต้ารับพัดลมโครง	10.00	ชุด	60.00	600.00	90.00	900.00	1,500.00	
1.4.3	งานเดินสายไฟฟ้าและอื่นๆ								
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	460.00	ม.	20.10	9,246.00	16.00	7,360.00	16,606.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	340.00	ม.	12.75	4,335.00	14.00	4,760.00	9,095.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	679.05	679.05	-	-	679.05	
1.4.4	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
	- แผงควบคุมหลัก (Load Center)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
1.4.5	งานระบบที่วีวีงจรปิด								
	- เครื่องบันทึก (NVR) 16 CH	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	- ฮาร์ดดิส 4 TB	1.00	ชุด	3,790.00	3,790.00	-	-	3,790.00	
	- ตู้ RACK 9U	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE 16 CH	1.00	ชุด	1,550.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
	- POWER SUPPLY 12 A	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/12

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- จอ Monitor 42"	1.00	ชุด	15,990.00	15,990.00	-	-	15,990.00	
	- UPS 1500 VA 900 WAT	1.00	ชุด	10,850.00	10,850.00	-	-	10,850.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบควบคุม	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- กล้องวงจรปิด (กล้องกระบอก)	16.00	ชุด	13,600.00	217,600.00	2,000.00	32,000.00	249,600.00	
	- สายสัญญาณ	610.00	ม.	11.80	7,198.00	-	-	7,198.00	
	- ท่อร้อยสายสัญญาณ UPVC สีขาว	500.00	ม.	16.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ท่อร้อยสายสัญญาณ FLEX เหล็ก	110.00	ม.	10.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	รวมงานไฟฟ้าและสื่อสาร				365,510.05		68,470.00	433,980.05	
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1.5.1	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	4.00	ชุด	17,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
1.5.2	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	2.00	ชุด	26,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
1.5.3	- พัดลมโคจรติดผ้าเพดาน 16 นิ้ว	10.00	ชุด	1,450.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				134,500.00		-	134,500.00	
	กลุ่มงานที่ 2								
	-								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/12

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานก่อสร้างรั้วตาข่ายสูง								
	คิดที่ความยาว	9.00	ม.						
3.1.1	ขุดดินฐานรากและถมคืบ	6.24	ลบ.ม.	-	-	125.00	780.00	780.00	
3.1.2	ทรายหยาบ	0.18	ลบ.ม.	313.00	56.34	99.00	17.82	74.16	
3.1.3	คอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	1,515.00	227.25	398.00	59.70	286.95	
3.1.4	คอนกรีต 240 ksc	1.41	ลบ.ม.	3,200.00	4,512.00	391.00	551.31	5,063.31	
3.1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ 80 %	9.96	ลบ.ฟ.	320.00	3,187.20	-	-	3,187.20	
	- ไม้คร่าว	2.98	ลบ.ฟ.	300.00	894.00	-	-	894.00	
	- ตะปู	3.11	กก.	36.45	113.35	-	-	113.35	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	12.45	ตร.ม.	-	-	133.00	1,655.85	1,655.85	
3.1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	19.58	กก.	21.42	419.40	4.10	80.27	499.67	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	113.63	กก.	19.62	2,229.42	3.30	374.97	2,604.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.99	กก.	39.25	156.60	-	-	156.60	

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารควบคุมพร้อมรั้วตาข่ายสูง สำหรับผู้ต้องสงสัยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พิทักษ์สันติ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบเลขที่ 88/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.7	ท่อเหล็ก GSP Ø 4" ยาว 6 ม.	12.60	ม.	400.50	5,046.30	87.70	1,105.02	6,151.32	
3.1.8	ท่อเหล็ก GSP Ø 2 1/2" ยาว 6 ม.	27.00	ม.	211.16	5,701.32	57.70	1,557.90	7,259.22	
3.1.9	ตาข่ายถัก เบอร์ 8 ขนาดช่อง 2"x2"	27.00	ตร.ม.	360.00	9,720.00	100.00	2,700.00	12,420.00	
3.1.10	ลวดหนาม เบอร์ 12	54.00	ม.	7.00	378.00	2.00	108.00	486.00	
	รวมรั้วตาข่ายสูง	9.00	ม.					41,632.02	
	ราคารั้วตาข่ายสูง/เมตร	1.00	ม.					4,625.78	
	รวมรั้วตาข่ายสูงทั้งหมด	165.00	ม.					763,253.70	
3.1.11	ประตูบานเลื่อนคู่ ตาข่ายถัก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	รวมงานก่อสร้างรั้วตาข่ายสูง				60,641.18		8,990.84	791,253.70	